



AVDA. NICOLAS SALMERON 98, 1º
04400 ALHAMA DE ALMERIA
950640822 ALMERIA
628 12 30 30 montajesalhamasl@gmail.com
www.montajesalhama.com

PRESUPUESTO

NÚMERO: 230100

HIDRALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA

C/ ALISIOS 1
41012
SEVILLA

PAGINA 1 | FECHA 22/04/2023

C.I.F./N.I.F.
A41461856

PROTECCION MAGNETOTERMICA ACOMETIDA A CCM4 DE 1100 KW

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD. €	SUMA €
INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DE CABECERA SCHNEIDER ELECTRIC DE 4P 2500 A CLASE S.(100 KA) CON UNIDAD DE CONTROL MICROLOGIC 2.3. INTALADO EN EL CGBT (CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION)	1,00	10.796,25	10.796,25
EMBARRADOS DE TRANSFERENCIA DE ENTRADA HASTA LOS NUEVOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS MAS TERMINALES DE CONEXION.	1,00	1.540,00	1.540,00
EMBARRADOS DE TRANSFERENCIA DE SALIDA HASTA LOS NUEVOS INTERRUPTOR AUTOMATICO MAS TERMINALES DE CONEXION.	1,00	1.573,00	1.573,00
MANO DE OBRA DE MONTAJE	1,00	2.112,00	2.112,00

IMPORTE	BASE
16.021,25 €	16.021,25 €

TOTAL: 16.021,25 €

OFERTA VALIDA 10 DIAS

FORMA DE PAGO

(IVA NO INCLUIDO)

60 DIAS F/F. ENVIAR PAGARE O TRANSF. ES31 3058 0021 35 2720010791 (CAJAMAR)

ACEPTADO POR:



AVDA. NICOLAS SALMERON 98, 1º
04400 ALHAMA DE ALMERIA
950640822 ALMERIA
628 12 30 30 montajesalhamasl@gmail.com
www.montajesalhama.com

PRESUPUESTO

NÚMERO: 230103

HIDRALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA

C/ ALISIOS 1
41012
SEVILLA

PAGINA 1 | FECHA 27/04/2023

C.I.F./N.I.F.
A41461856

ARMARIO GENERAL DE AMPLIACION EN CCM4

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD. €	SUMA €
ARMARIO METALICO DE AMPLIACION PARA MONTAJE DE LOS INTERRUPTORES PRINCIPAL DE 2500 A, INTERRUPTOR DE CONDENSADORES, EMBARRADOS DE ENTRADA GENERALES, DIFERENCIALES, Y CONEXIONES DE SALIDA, RESERVA DE ESPACIO PARA INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 210 KW AMPLIACION DE INSTALACION DE ULTRA VIOLETA Y SU PROTECCION DIFERENCIAL	1,00	6.710,00	6.710,00
MANO DE OBRA DE MONTAJE DEL ARMARIO E INSTALACION, EMPALME DE CABLES Y PROLONGACION DE LA CONEXION DE LA ACOMETIDA EXISTENTE AL NUEVO CARMARIO	1,00	2.530,00	2.530,00
CABLEADOS PARA AMPLIACION DE LA LONGITUD DE LA ACOMETIDA A CCM4 DESDE ARMARIO EXISTENTE A NUEVO ARMARIO GENERAL, PARA UNA POTENCIA TOTAL DE 1100 KW	1,00	4.827,90	4.827,90
CABLEADOS PARA CONEXION DESDE NUEVO ARMARIO GENERAL DE CCM4 HASTA ARMARIO EXISTENTE	1,00	3.757,60	3.757,60
PARTIDA DE TERMINALES DE CONEXIONES	1,00	619,30	619,30
MANO DE OBRA DE MONTAJE DE LOS CABLEADOS	1,00	2.090,00	2.090,00

IMPORTE	BASE
20.534,80 €	20.534,80 €

TOTAL: 20.534,80 €

OFERTA VALIDA 10 DIAS

FORMA DE PAGO

(IVA NO INCLUIDO)

60 DIAS F/F. ENVIAR PAGARE O TRANSF. ES31 3058 0021 35 2720010791 (CAJAMAR)

ACEPTADO POR: