

**ILMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DEL
PONIENTE ALMERIENSE. D. GABRIEL AMAT AYLLÓN**

Almería, 18 de noviembre de 2024

**Asunto: VALORACIÓN DE REPARACIÓN DE URGENCIA TRAMO IMPULSIÓN EBAR
BALANEGRA**

Ilustrísimo señor:

Se adjunta valoración de la **Reparación de urgencia** del tramo de la impulsión de EBAR Balanegra a EDAR Balerma, tras la rotura sufrida durante el reciente desbordamiento de la Rambla de los Infantes, muy cercana al núcleo urbano de Balanegra, durante las intensas lluvias caídas en la tarde del lunes 11 de Noviembre, para su estimación y solicitud de aprobación con cargo a la partida de imprevistos o actuaciones de urgencia del año 2024.

Sin otro particular,

Pedro Pardo alonso
Jefe de Servicio

Actuación: Impulsión EBAR Balanegra
INVERSIÓN: Reparación Tramo Impulsión EBAR Balanegra

SECTOR
Depuración Poniente Almeriense UTE

Noviembre 2024

Como ustedes saben, la EBAR Balanegra impulsa el agua recibida de dicho núcleo urbano hasta la EDAR Balerma.

La longitud de dicha impulsión es de 2.802 metros de material PVC orientado y tiene un diámetro de 200 mm

En dicho trayecto se cruza la Rambla de los Infantes, muy cercana a Rambla de Balanegra, justo en su desembocadura en el Mar Mediterráneo.

Debido a las intensas lluvias registradas el día 11 de noviembre de 2024 se produjo la avenida de dicha Rambla de los Infantes, provocando una rotura y arrastre de la protección de la tubería de impulsión, quedando aproximadamente unos



Estado del tramo de impulsión tras la riada



Por todo lo anterior SOLICITAMOS:

1. Aprobación de inversión de Urgencia de Reparación Tramo Impulsión EBAR Balanegra a EDAR Balerma, según valoración adjunta, con cargo a la partida de dotación económica de actuaciones no previstas por emergencia para el año 2024.

 VALORACIÓN INVERSIÓN REPARACIÓN IMPULSIÓN EBAR BALANEGRA INSTALACIÓN : EBAR BALANEGRA DEPURACIÓN PONIENTE ALMERIENSE U.T.E.					
UNIDADES DE OBRA					
Codigo	Ud	Descripción	MEDICIÓN	PRECIO	PRESUP.
C01.01	Ud	Hora de maquinaria retroexcavadora	4,00	100,00	400,00
C01.02	Ud	Hora de camión retirada escombros	1,00	300,00	300,00
C01.03	Ud	m3 hormigón	32,00	90,00	2.880,00
C01.04	Ud	Hora operario	20,00	45,00	900,00
		Prevención de Riesgos Laborales			INCLUIDO
		G.G. + B.I. (6%)			268,80
		TOTAL SIN I.V.A.			4.748,80
				TOTAL	5.746,05

Sin otro particular,

Pedro Pardo Alonso
Jefe de Servicio