

ANEJO Nº 1**FICHA TÉCNICA****DATOS DE PROYECTO:**

PROYECTO: “Red De Pluviales Y Cámara De Tormentas En Urbanización Playa Serena. T.M. Roquetas De Mar (Almería)”.

PROVINCIA: Almería

SITUACIÓN: T.M. Roquetas de Mar.

TUBERÍA PEAD, CO EXTRUIDA, DIÁMETRO 1000 mm	376,42	ml
TUBERÍA PEAD, CO EXTRUIDA, DIÁMETRO 800 mm	672,64	ml
TUBERÍA PEAD, CO EXTRUIDA, DIÁMETRO 700 mm	482,15	ml
TUBERÍA PEAD, CO EXTRUIDA, DIÁMETRO 630 mm	890,48	ml
TUBERÍA PEAD, CO EXTRUIDA, DIÁMETRO 500 mm	251,36	ml
TUBERÍA PEAD, CO EXTRUIDA, DIÁMETRO 400 mm	2.407,97	ml
TUBERÍA PEAD, CO EXTRUIDA, DIÁMETRO 315 mm	1.081,65	ml
TUBERÍA PEAD, CO EXTRUIDA, DIÁMETRO 250 mm	225	ml
TUBERÍA PEAD, CO EXTRUIDA, DIÁMETRO 200 mm	2.574	ml
TUBERÍA PEAD UNIÓN SOLDAD, DIÁMETRO 800 mm 6ATM	393	ml
LASTRE DE HORMIGÓN ARMADO	59	ud
VENTOSA TRIFUNCIONAL DN-200	3	ud
ARQUETA CUADRADA (3,0 X 2,20 X 3,0 M)	3	ud
POZO REGISTRO DE PLUVIALES	141	ud
TAPA DE REGISTRO CIRCULAR. FUNDICIÓN 60 CM	141	ud
IMBORNAL INDIVIDUAL	407	ud
IMBORNALES CORRIDOS	272	ml

EXCAVACIÓN/PERFORACIÓN LODOS BENTÓNICOS	3.513,60	m ²
ENCOFRADO DE MADERA	2.738,96	m ²
ENCOFRADO METÁLICO	691,39	m ²
ACERO TIPO B 500 S	540.349,82	kg
HORMIGÓN HA30	6.137,47	m ³
ANCLAJES	65	ud
GRUPO ELECTRÓGENO 300 KVA	1	ud
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TIPO PFU-4	1	ud
EQUIPO DE TELECONTROL	1	ud
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE	4	ud
VALLADO TIPO "EXPO"	47,81	ml
EXCAVACIÓN APERTURA CAJA	3.365,53	m ³
ZAHORRA ARTIFICIAL	3.004,53	m ³
AGLOMERADO ASFALTICO AC 16 S	4.307,39	tn
BORDILLO PREFABRICADO MONTABLE 22 X 20 X 4 cm	93,60	ml
ACERA LOSETA TERRAZO 40 X 40 X 4 cm	319,80	m ²
PAVIMENTO DE ADOQUÍN CERÁMICO 20 X 10 X 6 xm	580	m ²

PRESUPUESTO:

Presupuesto Ejecución Material	Presupuesto Base de Licitación
4.165.924,74 €	5.998.515,03 €